



Comune di San Mauro Pascoli

Provincia Forlì - Cesena

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PISTA CICLO PEDONALE DEL PASCOLI COLLEGAMENTO "CASA NATALE DEL POETA" CON IL "COMPENDIO LA TORRE" LUNGO IL RIO SALTO - III STRALCIO

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di San Mauro Pascoli

Data, 20/10/2025

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	TRATTO LUNGO IL RIO SALTO (SpCat 2)							
	Allestimento cantiere (Cat 1)							
1 / 37 NP.Ac.SMP. 01	Allestimento e predisposizione del cantiere attrezzato, adeguato all'opera da realizzarsi, compreso il trasporto di tutte le attrezzature necessarie, la formazione di recinzione a protezione del cantiere eseguita a norma di legge. Sono compresi gli oneri per l'allacciamento alle reti pubbliche dell'acqua e dell'energia elettrica occorrenti al funzionamento del cantiere, oltre che le relative utenze, per richiesta di occupazione del suolo pubblico compreso il pagamento della relativa tassa, per l'esecuzione di segnaletica conforme alle attuali norme infortunistiche, per la segnalazione e l'illuminazione notturna del cantiere, per il mantenimento del cantiere durante tutta la durata dei lavori, lo smantellamento del cantiere e pulizia finale prima della consegna, il carico ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre a quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. E' pure compreso ogni onere per la deviazione del traffico veicolare durante l'esecuzione dei lavori.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'000,00	1'000,00
	Demolizioni e scavi (Cat 2)							
2 / 38 C01.001.005. a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	• <i>Nuova pista ciclabile in polvere</i>	1200,00			0,500	600,00		
	SOMMANO mc					600,00	5,36	3'216,00
	Sottofondi, Pavimenti, cordonature (Cat 3)							
	Sottofondi (SbCat 1)							
3 / 39 C01.025.015. a	Rinforzo per piani di fondazione e corpo stradale realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e corpo stradale o inseriti nel corpo stradale stesso di teli di geotessile tipo non tessuto a trama e ordito in poliestere, ad alto modulo elastico, costituito da filati multibava ad alta tenacità, regolarmente intrecciate fra loro, testate con norme UNI: peso minimo 230 g/mq, resistenza a trazione longitudinale e trasversale 70 kN/m							
	• <i>Nuova pista ciclabile in polvere</i>					1'200,00		
	SOMMANO mq					1'200,00	5,82	6'984,00
4 / 40 NP.Stf.SMP. 01	Materiale inerte frantumato arido denominato "aggregato riciclato" fornito e posto in opera, costituito da materiale proveniente dalla demolizione e dalla manutenzione di opere edili e infrastrutturali: riciclato di cls pezzatura 40/70 mm							
	• <i>Nuova pista ciclabile in polvere</i>	1200,00			0,200	240,00		
	SOMMANO mc					240,00	17,98	4'315,20
	A RIPORTARE							15'515,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							15'515,20
5 / 41 C01.019.025. a	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento <ul style="list-style-type: none"> • Nuova pista ciclabile in polvere <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">Pavimentazioni (SbCat 2)</p>	1200,00			0,300	360,00		
						360,00	48,62	17'503,20
6 / 42 NP.Pav.SMP .01	Polvere di frantoio, posta in opera compresi oneri per fornitura, trasporto, stesa e compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte <ul style="list-style-type: none"> • Nuova pista ciclabile in polvere <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">Opere a verde, elementi di arredo urbano (Cat 6) Verde (SbCat 6)</p>	1200,00			0,030	36,00		
						36,00	33,70	1'213,20
7 / 43 NP.Alb.SMP .03	Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla ad alto fusto altezza 4,00 ÷ 4,50 m <ul style="list-style-type: none"> • Nuove piante (Populus Alba / Pioppo Bianco) <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p style="text-align: center;"><nessuna> (SbCat 0)</p>					10,00		
						10,00	300,00	3'000,00
8 / 44 NP.Rec.BRG .01	Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da pali metallici controventati tamponati con rete di filo zincato e plastificato a maglia sciolta comprese legature e fili tendirete per h. 1,50 mt fuori terra <ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione di recinzione su pista ciclo-pedonale <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p> <p style="text-align: center;">Segnaletica stradale (Cat 7)</p>		180,00			180,00		
						180,00	50,00	9'000,00
9 / 46 C01.049.010. b	Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m <ul style="list-style-type: none"> • Nuovi pali per segnaletica <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					5,00		
						5,00	120,80	604,00
10 / 47 C01.043.280. b	Segnale di "localizzazione territoriale" con scaturatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 295 Art. 134 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe Ili: 90 x 30 cm <ul style="list-style-type: none"> • Nuova localizzazione fiume "Rio Salto" (bifronte) 					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		46'835,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		46'835,60
	SOMMANO cad					1,00	53,41	53,41
11 / 48 C01.043.335. b	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 50 x 25 cm • Nuova segnalazione percorso del "Rio Salto" (bifronte) • Pannelli Integrativi "proprietà privata" • Pannelli Integrativi "transito mezzi agricoli"					1,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cad					5,00	24,92	124,60
12 / 49 C01.043.110. b	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm • Pista Ciclo Pedonale (2 bifronte) e (1 normale)					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	53,97	161,91
13 / 50 C01.058.070	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L • Montaggio nuovi cartelli su pali Vedi voce n° 1 [cad 1.00] Vedi voce n° 2 [cad 5.00] Vedi voce n° 3 [cad 3.00]					1,00 5,00 3,00		
	SOMMANO cad					9,00	6,67	60,03
14 / 51 C01.046.020. b	Delineatore speciale di ostacolo in alluminio, di colore giallo delle dimensioni di 50 x 40 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione della strada fig. II 472 Art. 177), per la segnalazione di isole spartitraffico: rifrangenza classe II • N. 1 archetto spartitraffico mobile • N. 1 archetto spartitraffico fisso					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	39,55	79,10
	Parziale LAVORI A MISURA euro							47'314,65
	TOTALE euro							47'314,65
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>	
M	LAVORI A MISURA euro	47'314,65
M:002	TRATTO LUNGO IL RIO SALTO euro	47'314,65
M:002.001	Allestimento cantiere euro	1'000,00
M:002.002	Demolizioni e scavi euro	3'216,00
M:002.003	Sottofondi, Pavimenti, cordonature euro	30'015,60
M:002.003.001	Sottofondi euro	28'802,40
M:002.003.002	Pavimentazioni euro	1'213,20
M:002.006	Opere a verde, elementi di arredo urbano euro	12'000,00
M:002.006.000	<nessuna> euro	9'000,00
M:002.006.006	Verde euro	3'000,00
M:002.007	Segnaletica stradale euro	1'083,05
	TOTALE euro	47'314,65
	Data, 20/10/2025	
	Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Geom. Giovanni Ravagli	
	A RIPORTARE	

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni euro	47'314,65
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta) euro	1'200,00
IMPORTO LAVORI Sommano euro	48'514,65
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) IVA (22% importo lavori) euro	10'673,22
b2) Incentivo per funzioni tecniche art.113 (2% importo lavori) euro	970,29
b3) Spese tecniche (coordinatore sicurezza, validatore) euro	2'000,00
b4) Indennità euro	5'000,00
b5) Spese di registrazione, trascrizione e voltura euro	2'200,00
b6) Spese notarili euro	2'000,00
b7) Frazionamento euro	800,00
b8) Imprevisti e arrotondamenti (IVA inclusa) euro	2'806,84
b9) Contributo ANAC euro	35,00
Sommano euro	26'485,35
TOTALE euro	75'000,00
<p>Data, 20/10/2025</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Geom. Giovanni Ravagli</p>	
A RIPORTARE	